ใบประมาณการ (ปร.4)

โครงกา ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบดมาด หมู่ที่ 4 - บ้านหนองไผ่ ตำบลนาหัวบ่อ

สถานที่ บ้านบดมาด หมู่ที่ 4 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์เป็นช่วงๆ ตลอดสายทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,418.50 ตารางเมตร ความยาวทั้งหมด 2,336 ม.

ตามแบบ เทศบาลตำบลพอกน้อย เลขที่ 28/2557 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประมาณการโดย นายอทัย จามน้อยพรม ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

item ลำดับ	Description รายละเอียด	Unit หน่วย	Quantity ปริมาณ	Material Cost ค่าวัสดุ		Labor Cost ค่าแรงงาน		Total Cost รวม	หมาย
								ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานรื้อบดอัดแน่นผิวจราจร								
1.1	รื้อบดอัดแน่นพื้นทาง	ตร.ม.	1,418.50	-	-	4.00	5,674	5,674.00	
2	งานไพรม์โคท (Prime Coat)								
2.1	พื้นที่ไพรม์โคท (Prime Coat)	ตร.ม.	1,418.50	40	56,740	-	_	56,740.00	_
3	งานแทคโคท (Tack Coat)								
3.1	แทคโคท (Tack Coat)	ตร.ม.	1,418.50	40	56,740	-	_	56,740.00	
4	งานผิวจราจร								
4.1	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต	ตร.ม.	1,418.50	300	425,550	-	-	425,550.00	
	หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร								
5	งานอื่นๆ								
5.1	งานปรับปรุงพื้นที่ริมถนน (ตัดหญ้า)	ตร.ม.	4,000.00	-	_	0.50	2,000	2,000.00	
	รวมเป็นเงิน							546,704.0	
	Factor F		1.3365					730,669.9	
	ป้ายโครงการ		3,000					733,669.9	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน					733,600.0	