ใบประมาณการ (ปร.4)

โครงการ: วางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน : 1.วางท่อระบายน้ำ คสล.(ชนิดธรรมดา) ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 22 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 3 บ่อ ระยะทาง 25 เมตร

2.วางท่อระบายน้ำ คสล.(คสล.ชั้น 3) ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 126 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 19 บ่อ ระยะทาง 145 เมตร

และขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร

สถานที่: บ้านคางฮุง หมู่ที่ 6 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ประมาณการเมื่อ สิงหาคม พ.ศ.2557 แบบเลขที่ 02/2557 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการ นายสหชาติ แก่นท้าว ตำแหน่ง นายช่างโยธา

	Description รายละเอียด	Unit หน่วย	Quantity ปริมาณ	Material Cost ค่าวัสดุ		Labor Cost ค่าแรงงาน		Total Cost รวม	
item									
ลำดับ				Unit Price	Cost	Unit Price	Cost	ทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3								
	Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	126.00	475.00	59,850	100.00	12,600.00	72,450.00	
2	ค่าขนส่งท่อ	เที่ยว	3.00	-	-	1,200.00	3,600.00	3,600.00	
3	ท่อ คสล. (ชนิดธรรมดา)								
	Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	22.00	485.00	10,670	100.00	2,200.00	12,870.00	
4	ค่าขนส่งท่อ	เที่ยว	2.00	-	-	600.00	1,200.00	1,200.00	
5	งานขุดดินพร้อมกลบคืน	ลบ.ม.	145.00	-	-	85.00	12,325.00	12,325.00	
6	บ่อพักพร้อมฝาปิด ท่อ Ø 0.60	บ่อ	3.00	2,695.75	8,087	800.00	2,400.00	10,487.25	
7	บ่อพักพร้อมฝาปิด ท่อ Ø 0.40	บ่อ	19.00	2,695.75	51,219	800.00	15,200.00	66,419.34	
8	ลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	18.00	100.00	1,800	10.00	180.00	1,980.00	
9	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	6.00	420.00	2,520	15.00	90.00	2,610.00	
10	ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	1,845.80	36,916	310.00	6,200.00	43,116.00	
11	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง wire Mesh Ø 4.00 มม.								
	@ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	126.00	35.00	4,410	5.00	630.00	5,040.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	เส้น	2.00	295.00	590	-	-	590.00	
12	งานไม้แบบและค้ำยัน	ตร.ม.	10.00	100.00	1,000	103.00	1,030.00	2,030.00	
13	โฟม	แผ่น	5.00	30.00	150	-	-	150.00	
14	แอสพัลต์อุดรอยต่อ	ลิตร	10.00	25.00	250	5.00	50.00	300.00	
15	ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	8.00	150.00	1,200	20.00	160.00	1,360.00	
16	ทราย	ลบ.ม.	1.00	420.00	420	-	-	420.00	
17	งานอื่นๆ เช่น รื้อท่อประปาและติดตั้ง	เหมา	1.00	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมยอดรายการทั้งหมด				179,083		65,865.0	244,947.6	

ประมาณการ	นายสหข	ชาติ แก่นท้าว	
นายช่างโยธา			
ตรวจ	นายอุทัย	จามน้อยพรม	
ผู้อำนวยการกองช่า	1		