ใบประมาณการ (ปร.4)

โครงการ: วางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน : 1.วางท่อระบายน้ำ คสล.(ชนิดธรรมดา) ขนาด 040x1.00 ม. จำนวน 208 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 32 บ่อ ระยะทาง 240 เมตร

2.วางท่อระบายน้ำ คสล.(คสล.ชั้น 3) ขนาด 0.40×1.00 ม. จำนวน 35 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ ระยะทาง 42 เมตร

และขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร

สถานที่: บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ประมาณการเมื่อ สิงหาคม พ.ศ.2557 แบบเลขที่ 03/2557 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการ นายสหชาติ แก่นท้าว ตำแหน่ง นายช่างโยธา

				Material Cost ค่าวัสดุ		Labo	Labor Cost		
item	Description	Unit	Quantity			ค่าแรงงาน		รวม	
ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ	Unit Price	Cost	Unit Price	Cost	ทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3								
	Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	35.00	475.00	16,625	100.00	3,500.00	20,125.00	
2	ค่าขนส่งท่อ	เที่ยว	1.00	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
3	ท่อ คสล. (ชนิดธรรมดา)								
	Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	208.00	485.00	100,880	100.00	20,800.00	121,680.00	
4	ค่าขนส่งท่อ	เที่ยว	5.00	-	-	600.00	3,000.00	3,000.00	
5	งานขุดดินพร้อมกลบคืน	ลบ.ม.	150.00	-	-	85.00	12,750.00	12,750.00	
6	บ่อพักพร้อมฝาปิด ท่อ Ø 0.40 (ฝาเหล็ก)	บ่อ	7.00	2,695.75	18,870	800.00	5,600.00	24,470.25	
7	บ่อพักพร้อมฝาปิด ท่อ Ø 0.40 (ฝา คสล.)	บ่อ	32.00	1,453.16	46,501	265.00	8,480.00	54,981.12	
8	ลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	5.00	100.00	500	10.00	50.00	550.00	
9	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	1.50	420.00	630	15.00	22.50	652.50	
10	ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	5.00	1,845.80	9,229	310.00	1,550.00	10,779.00	
11	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง wire Mesh Ø 4.00 มม.								
	@ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	35.00	35.00	1,225	5.00	175.00	1,400.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	เส้น	1.00	295.00	295	-	-	295.00	
12	งานไม้แบบและค้ำยัน	ตร.ม.	2.50	100.00	250	103.00	257.50	507.50	
13	โฟม	แผ่น	1.00	30.00	30	-	-	30.00	
14	แอสพัลต์อุดรอยต่อ	ลิตร	3.00	25.00	75	5.00	15.00	90.00	
15	ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	10.00	150.00	1,500	20.00	200.00	1,700.00	
16	ทราย	ลบ.ม.	2.00	420.00	840	-	-	840.00	
17	งานอื่นๆ เช่น รื้อท่อประปาและติดตั้ง	เหมา	1.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมยอดรายการทั้งหมด				197,450		62,600.0	260,050.4	

ประมาณการ	นายสหข	ชาติ	แก่นท้าว
นายช่างโยธา			
ตรวจ	นายอุทัย	จาม	น้อยพรม
ผู้อำบายการกองช่าง			